AUTO: 59
- n. 24 parcheggi lato nord
- n. 20 parcheggi lato est
- n. 15 parcheggi lato sud

AUTOTRENI: 67
- n. 17 prima fila
- n. 19 fila centrale
- n. 31 ultima fila

TABELLA PARAMETRICA

Superficie di proprieta'= .....19.390,00 mq

Superficie da cedere per viabilita' pubblica.....900,00 mq

Superficie fondiaria =.....18.490,00 mq

Uf 1.5mq/mq.....27.735,00 mq

Rc= 50% di 18.490.....9.245,00 mq

DATI DI PROGETTO

Superficie coperta

Capannone: (15,10x23,10) mq = 348,81 mq

348,81 mq < 9.245 mq verificato

Superficie lorda di pavimento

Capannone: (15,10x23,10) mq = 348,81 mq -

Spogliatoi e wc da escludere: (6,60x8,40) mq = 55,44 mq =

293,37 mq

293,37 mq < 27.735 verificato

Parcheggi: 10 mq ogni 200 mq di SLP (293,37 mq) = n° 11 parcheggi min.

Parcheggi auto in progetto = n°59 corrispondenti a 737,50 mq



Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)

OGGETTO: SUAP:
NUOVO PIAZZALE PER RICOVERO AUTOTRENI CON FABBRICATO ADIBITO A SERVIZI SITO IN VIA CAMPAGNOLA

PROPRIETARIO: **ESSEBI AUTOTRASPORTI s.r.l.**
via Toscanini, n.81 - Castiglione delle Stiviere (MN)
C.F. e P.IVA 01752680205

SUAP - PDC in variante allo strumento urbanistico

PROGETTISTA: STUDIO HABITAT DESIGN

IL TECNICO:

IL COMMITTENTE:

ELABORATO:

TAVOLA: PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

N° TAV. : 02

DATA: 28 marzo 2025

SCALA: 1:500

FILE :

STUDIO HABITAT DESIGN: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - MN Via I° Maggio, n.1 - Tel./Fax 0376-670999 Email: sthabitat@virgilio.it